

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «СДК Манычского
сельского поселения

Меденец Л.М.
"26" 06 2020 г.



п. Степной Курган
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

«Благоустройство территории сквера и обустройство спортивно-игровой зоны, прилегающей к Дому культуры, по адресу: 347602, Россия, Ростовская обл., Сальский район, п. Степной Курган, ул. Победы, участок №23»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 2 643,364 тыс. руб.
Составлен(а) в ценах 2000г. С пересчетом в цены 2 квартала 2020г.

№ пп.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м)	0,36	1616,25 589,77	1026,48 94,56	582	212	370 34	68,26	24,57	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60%			256 148 986					
2	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель (100 м2 основания) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	7,5	142,34 142,34		1068	1068		18,68	140,1	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60%			1111 641 2820					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	0,034 85%*0,04/100 104% 60% 2	6573,7 2022,24 62,38 46,44	4551,46 423,83 15,94	224 86 50 360 125	69	155 14	243,35	8,27
4	ТЕРр68-33-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см (1 дерево) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60% 2			97 56 278 330			3,7	7,4
5	ТЕРр68-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60% 2	164,82 28,64	2,61	344	57	5		
6	ТЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м (выкарчевка кустов) (10 кустарников-саженцев) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	104% 60% 15	22,95 13,56	9,39 1,02	59 34 423 344		141 15	1,512	22,68
7	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	0,43	349,09 84,97	264,12 28,57	150	37	113 12	9,59	4,12
8	ТЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (демптаж информационных щитов) (1 т конструкций) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	0,29	413,87 168,52	255,35 17,97	226 167 737 150		49 29 228		
			90%*0,9 85%*0,85			41 37 198			15,526	4,5

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	3 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (демонтаж оборудования детской площадки) (1 т конструкций) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,5	690,73 251,45	439,28 44,74	345	126	219 22	27,301	13,7
10	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	3 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85	2581,35 212,81	2368,54 190,22	120 107 572 387	32	355 29	24,948	3,74
		4 Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (демонтаж) (100 столбов) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,15			49 44 480				
		5 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85			3675	1943	1464 131		239,32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										

Раздел 2. Монтажные работы

Покрытие Б1

11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	3 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,476 984*0,15/100	426,27 122,91	303,36 38,23	629	181	448 56	14,4095	21,27
		4 Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95%*0,9 50%*0,85			203 101 933				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,984 984*0,1/100	4299,27 225,06	4040,48 348,4	4230	221	3976 343	27,8185	27,37
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85			721 455 5406 14910				
13	ТССЦ-408-0041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)	98,4	151,52						
14	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	9,84	8848,14 398,37	481,23 7,05	87066	3920	4735 69	48,76	479,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85			5098 3221 95385 -64875				
15	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)	-984	65,93						
16	ТССЦ-403-0105 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм (м2)	984	90,08		88639				
17	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,5	3975,1 740,19	96,66 11,48	9938	1850	242 29	87,492	218,73

Гранд-Смета (вер.8.0)		3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
18	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85 -0,15	419,19		2401 1517 13856 -63						
19	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,0495 0,15*0,33	419,19		21						
20	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-14,75	505,03		-7449						
21	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	12,685 14,75*0,86	505,03		6406						
22	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	250	18,49		4623						
Покрытие Б2												
23	ТЕР68-15-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойной толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (100 м2)	4,39	6823,63 517,71	561,12 69,37	29956	2273	2463 305	62,3	273,5		
24	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	104% 60% 0,89	3975,1 740,19	96,66 11,48	2681 1547 34184 3538	659	86 10	87,492	77,87		
25	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	142%*0,9 95%*0,85 -0,0534	419,19		855 540 4933 -22						
26	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3)	0,017622 0,0534*0,33	419,19		7						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	-5,251	505,03	303,36 38,23	-2652				
28	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	4,51586 5,251*0,86	505,03		2281				
29	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	89	18,49		1646				
Покрытие А1										
30	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,4	426,27 122,91		171	49	122 15	14,4095	5,76
31	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,137 137*0,1/100	2712,92 144,98	2543,84 221,91	372	20	349 30	18,078	2,48
32	ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Песок природный для строительных работ мелкий (м3)	13,7	29,91		410				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,137 137*0,1/100	4299,27 225,06	4040,48 348,4	589	31	554 48	27,8185	3,81
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85			101 64 754				
34	ТССЦ-408-0041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.25)	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм (М3)	13,7	151,52		2076				
35	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,137	45834,77 423,72	2873,1 328,53	6279	58	394 45	44,045	6,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85			132 83 6494				
36	Приложение 1 п.1	Водопроницаемое травмобезопасное, бесшовное покрытие из резиновой крошки в один цвет МАСТЕРФАЙБР-спорт Цена: 1230,0/8,28/1,2 (м2)	137	123,79		16959				
37	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/лр (III п.27)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,61	3975,1 740,19	96,66 11,48	2425	452	59 7	87,492	53,37

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85 -0,0366	419,19		587 371 3383 -15				
39	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3)	0,012078 0,0366*0,33	419,19		5				
40	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-3,599	505,03		-1818				
41	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	3,09514 3,599*0,86	505,03		1563				
42	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Камни бортовые БР 100.20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	61	18,49		1128				
Покрытие А2										
43	ТЕР01-02-0005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	0,015 10*0,15/100	426,27 122,91	303,36 38,23	6	2	4	14,4095	0,22
44	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	95%*0,9 50%*0,85 0,01 10*0,1/100	4299,27 225,06	4040,48 348,4	3 1 10 43	2	40 3	27,8185	0,28
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85			6 4 53				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦ-408-0041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм (м3)	1	151,52		152				
46	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	45834,77 423,72	2873,1 328,53	458	4	29 3	44,045	0,44
47	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85 -0,937	449,64		9 6 473 -421				
48	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (1000 м2 покрытия) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01	5264,14 1		53			0,1035	
49	ТССЦ-410-0022 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	НР 142%*0,9 от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85 -0,117	449,64		53 -53				
50	ТССЦ-410-0010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Т) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б (Т)	1,171	480,26		562				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,14	3975,1 740,19	96,66 11,48	557	104	14 2	87,492	12,25
52	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142%*0,9 95%*0,85	419,19		135 86 778				
53	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3)	0,002772 0,0084*0,33	419,19		1				
54	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	-0,826	505,03		-417				
55	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	0,71036 0,826*0,86	505,03		359				
56	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	14	52,19		731				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						211000	9826	13515 966		1183,18

Раздел 3. Малые архитектурные формы

57	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,12	4715,55 349,61	4229,54 339,68	566	42	508 41	40,986	4,92
58	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85	505,03		67 60 693				
						384				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	3 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (установка детского игрового комплекса №8) (1 т конструкций) (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,42	838,27 289,16	549,11 55,92	352	121	231 23	31,4996	11 13,23
60	Приложение 1 п.2	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85	1519,73		117 104 573 1520				
61	Приложение 1 п.3	Игровой комплекс "Дача" Цена:15100/8,28/1,2 (шт)	1			1610				
62	Приложение 1 п.4	Скамья со спинкой Цена:4000/8,28/1,2 (шт) Скамья №2 Цена:3500/8,28/1,2 (шт)	4 2	402,58 352,25		705				
63	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	0,13 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (установка спортивного комплекса) (100 столбов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		4715,55 349,61	4229,54 339,68	613	45	550 44	40,986	5,33
64	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	90%*0,9 85%*0,85 0,824	505,03		72 64 749 416				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	3 Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (установка спортивного комплекса МСВ-64) (1 т конструкций) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,53	1280,38 413,09	784,44 79,89	679	219	416 42	44,9995	23,85
66	Приложение 1 п.5	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85	5872,58		211 189 1079				
67	Приложение 1 п.6	Спортивный комплекс МСВ-64 Цена: 58350/8,28/1,2 (шт)	1			5873				
68	Приложение 1 п.7	Металлический контейнер для тбо 0,75 м3 Цена: 4050/8,28/1,2 (шт)	2	407,61		815				
69	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	12 Урны для мусора Цена: 1800/8,28/1,2 (шт)		181,16		2174				
70	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	0,06 Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание (установка стенов) (100 столбов) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		4715,55 349,61	4229,54 339,68	283	21	254 20	40,986	2,46
71	Приложение 1 п.8	Урны для мусора Цена: 1800/8,28/1,2 (шт)								
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85			33 30 346				
		Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3)	0,38	505,03		192				
		Информационный стенд Цена: 35270/8,28/1,2 (шт)	1	3549,72		3550				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						19732	448	1959 170		49,79
Раздел 4. Разные работы										

Гранд-Смета (вер 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	101	3,44	3,44	347		347		
73	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.32)	НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза)	101	5,97	5,97	603		603		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
90%*0,9 ФОТ (от 878) (Поз. 8-10, 57-71)										
95%*0,9 ФОТ (от 304) (Поз. 11, 30, 43)										
104% ФОТ (от 4125) (Поз. 1-5, 23)										
110%*0,9 ФОТ (от 49) (Поз. 7)										
115%*0,9 ФОТ (от 218) (Поз. 6)										
142%*0,9 ФОТ (от 7910) (Поз. 12-22, 24-29, 31-42, 44-56)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
50%*0,85 ФОТ (от 304) (Поз. 11, 30, 43)										
60% ФОТ (от 4125) (Поз. 1-5, 23)										
70%*0,85 ФОТ (от 49) (Поз. 7)										
85%*0,85 ФОТ (от 878) (Поз. 8-10, 57-71)										
90%*0,85 ФОТ (от 218) (Поз. 6)										
95%*0,85 ФОТ (от 7910) (Поз. 12-22, 24-29, 31-42, 44-56)										
Итого по смете:										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
						235357	12217	17888		1472,29
						15645		1267		
						711				
						260				
						4290				
						49				
						226				
						10109				
						9821				
						129				
						2475				
						29				
						634				
						167				
						6387				
						260823				1472,29
						205252				
						17888				
						13484				
						15645				
						9821				

Гранд-Смета (вер. 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по смете в ценах 2000г.										
Непредвиденные расходы 2%										
Итого с непредвиденными										
ВСЕГО по смете в ценах 2 квартала 2020г. С К=8,28 (Прилож.№1 к письму Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 01.06.2020г. №26/3128 на 2 квартал 2020 г.)										
НДС 20% (Федеральный закон №303 от 25.12.18)										
ВСЕГО по смете										
						260823				1472,29
						5216				
						266039				
						2202803				
						440561				
						2643364				1467,86

Директор ООО "СГСПроект"



А.В. Стольный

Начальник проектного отдела ООО "СГСПроект"

Е.Е. Диденко

Директор МБУК «СДК Маньчского сельского поселения»

Меденец Л.М.

Заказчик:

